

Tabela elementów scalonych

| Nr | Nazwa   |
|----|---|
|    | <b>Remont pomieszczeń P.I. w Łasku przy ul. Kościuszki 14</b> |
| 1  | Pomieszczenie - biuro   |
| 2  | Pomieszczenie - serwerownia                                   |
| 3  | Pomieszczenie - obsługi i porządkowe                          |
| 4  | Pomieszczenie - wejście                                       |
| 5  | Pomieszczenie - korytarz i dwa pomieszczenia dodatkowe        |
| 6  | Pomieszczenie - wc dla personelu                              |
| 7  | Pomieszczenie - wc dla osób niepełnosprawnych                 |
| 8  | Roboty różne  |
|    | <b>Suma elementów kosztorysu</b>                              |

| Nr   | Podstawa                    | Opis robót  | Jm  | Ilość |
|------|-----------------------------|---|-----|-------|
|      | Kosztorys                   | <b>Remont pomieszczeń P.I. w Łasku przy ul. Kościuszki 14</b>   |     |       |
| 1    | Element                     | <b>Pomieszczenie - biuro</b>  |     |       |
| 1.1  | KNR 401/818/5               | Zerwanie posadzek dywanowej   | m2  | 17,18 |
| 1.2  | KNR 401/811/7               | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej   | m2  | 17,18 |
| 1.3  | KNR 401/212/1               | Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15-cm - rozebranie wylewki betonowej gr. 3 cm            | m3  | 0,52  |
| 1.4  | KNR 202/1106/7              | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową                                     | m2  | 17,18 |
| 1.5  | KNR 202/1102/2              | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na gładko                                | m2  | 17,18 |
| 1.6  | KNR 202/1102/3              | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10-mm                                     | m2  | 17,18 |
| 1.7  | NNRNKB 202/1134/1 (1)       | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome   | m2  | 17,18 |
| 1.8  | NNRNKB 202/1130/2 (2)       | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5-mm, powierzchnia ponad 8-m2                    | m2  | 17,18 |
| 1.9  | NNRNKB 202/1134/1 (1)       | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome   | m2  | 17,18 |
| 1.10 | KNR 202/1112/5 (2)          | Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW                                       | m2  | 17,18 |
| 1.11 | KNR 202/1112/9              | Zgrzewanie wykładzin rulonowych   | m2  | 17,18 |
| 1.12 | KNR 202/1113/6              | Listwy przyścienne  | m   | 17,30 |
| 1.13 | KNR 202/815/3               | Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa  | m2  | 53,33 |
| 1.14 | KNR 202/815/5               | Gładź gipsowa na sufitach 1-warstwowa   | m2  | 17,18 |
| 1.15 | NNRNKB 202/1134/2 (1)       | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe   | m2  | 53,33 |
| 1.16 | NNRNKB 202/1134/1 (1)       | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome   | m2  | 17,18 |
| 1.17 | KNR 401/1204/2              | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne   | m2  | 53,33 |
| 1.18 | KNR 401/1204/1              | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne   | m2  | 17,18 |
| 1.19 | KNR 401/1206/4 (2)          | Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, parapety, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne                  | m2  | 1,67  |
| 1.20 | KNR 401/354/13              | Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek  | szt | 1     |
| 1.21 | KNR 401/322/2               | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegiel, kratki wentylacyjne   | szt | 1     |
| 1.22 | KNR 401/108/14              | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych                              | m3  | 0,86  |
| 1.23 | KNR 401/108/16              | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1-km, gruz (kol.13-15) Krotność=4                               | m3  | 0,86  |
| 1.24 | Kalkulacja własna           | Opłata za utylizację gruzu  | m3  | 0,86  |
| 2    | Element                     | <b>Pomieszczenie - serwerownia</b>  |     |       |
| 2.1  | KNR 202/815/3               | Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa  | m2  | 15,82 |
| 2.2  | KNR 202/815/5               | Gładź gipsowa na sufitach, 1-warstwowa  | m2  | 1,70  |
| 2.3  | NNRNKB 202/1134/2 (1)       | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe   | m2  | 15,82 |
| 2.4  | NNRNKB 202/1134/1 (1)       | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome   | m2  | 1,70  |
| 2.5  | KNR 401/1204/2              | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne   | m2  | 15,82 |
| 2.6  | KNR 401/1204/1              | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne   | m2  | 1,70  |
| 2.7  | KNRW 401/1216/1             | Zabezpieczenie podłóg folią   | m2  | 1,70  |
| 2.8  | KNR 401/354/7               | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2-m2 - demontaż drzwi  | szt | 1     |
| 2.9  | KNRW 202/102/2 (1) analogia | Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, wzmocnione z elektrozaczepem  | m2  | 2,05  |
| 2.10 | KNR 401/708/2 (2)           | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach, tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25-cm | m   | 5,00  |

| nr   | Podstawa                     | Opis robót  | Jm  | Ilość  |
|------|------------------------------|---|-----|--------|
| 3    | Element                      | <b>Pomieszczenie - obsługi i porządkowe</b>   |     |        |
| 3.1  | KNR 401/329/5                | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych , grubość ponad 1/2 cegły  | m3  | 0,31   |
| 3.2  | KNR 401/349/4                | Rozebranie ścian, filarów z cegieł  | m3  | 2,01   |
| 3.3  | KNR 401/348/5                | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły  | m2  | 6,15   |
| 3.4  | KNR 401/354/7                | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2-m2 - demontaż drzwi  | szt | 2      |
| 3.5  | KNR 401/354/8                | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2-m2 - demontaż drzwi   | m2  | 2,05   |
| 3.6  | KNR 401/818/5                | Zerwanie posadzki dywanowej   | m2  | 20,87  |
| 3.7  | KNR 401/811/7                | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej   | m2  | 21,67  |
| 3.8  | KNR 401/108/13               | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruz ceglany   | m3  | 3,70   |
| 3.9  | KNR 401/108/16               | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1-km, gruz (kol.13-15)<br>Krotność=4  | m3  | 3,70   |
| 3.10 | Kalkulacja własna            | Opłata za utylizację gruzu  | m3  | 3,70   |
| 3.11 | KNR 12/1118/1                | Przygotowanie podłoża - wyrównanie po skutych płytkach i rozebranych ścianach   | m2  | 23,74  |
| 3.12 | NNRNKB<br>202/1134/1 (1)     | Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome   | m2  | 46,95  |
| 3.13 | NNRNKB<br>202/2808/5 (2)     | Posadzki z płytek ceramicznych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10-m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30                      | m2  | 46,95  |
| 3.14 | NNRNKB<br>202/1123/5         | Cokoliki z płytek terakotowych zaprawie w pomieszczeniach ponad 8-m2, cokoliki z płytek wys. 15 cm  | m   | 33,37  |
| 3.15 | KNR 101/346/5                | Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda głębokości 1 cegły  | szt | 4      |
| 3.16 | KNR 401/317/5                | Ułożenie belek stalowych- dwuteowych - nadproża 21120 i 21160   | m   | 9,20   |
| 3.17 | KNR 401/703/2                | Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona   | m2  | 2,44   |
| 3.18 | KNR 401/704/3                | Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej   | m2  | 2,44   |
| 3.19 | KNR 401/708/2 (2)            | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach, tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25-cm                             | m   | 13,80  |
| 3.20 | KNR 401/727/2 (2)            | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych po obmurowanych końcach belek stropowych | szt | 4      |
| 3.21 | KNRW 202/1027/2 (1) analogia | Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, 1-skrzydłowe, wzmocnione z elektrozaczepem  | m2  | 2,05   |
| 3.22 | KNR 401/1206/4 (2)           | Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, parapety, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne  | m2  | 2,51   |
| 3.23 | KNR 401/354/13               | Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek  | szt | 2      |
| 3.24 | KNR 401/322/2                | Osadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne  | szt | 2      |
| 3.25 | KNR 202/815/3                | Gładz gipsowa na ścianach, 1-warstwowa  | m2  | 86,17  |
| 3.26 | KNR 202/815/5                | Gładz gipsowa na sufitach, 1-warstwowa  | m2  | 47,00  |
| 3.27 | NNRNKB<br>202/1134/2 (1)     | Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe   | m2  | 86,17  |
| 3.28 | NNRNKB<br>202/1134/1 (1)     | Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome   | m2  | 47,00  |
| 3.29 | KNR 401/1204/2               | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne   | m2  | 86,17  |
| 3.30 | KNR 401/1204/1               | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne   | m2  | 47,00  |
| 3.31 | KNR 401/708/3 (2)            | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach, tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 10-cm                             | m   | 12,97  |
| 3.32 | KNR 401/708/1 (2)            | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach, tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15-cm                             | m   | - 5,10 |
| 3.33 | Kalkulacja własna            | Przeniesienie gniazdek na drugą ścianę  | szt | 4      |
| 3.34 | Kalkulacja własna            | Przełożenie lamp  | szt | 3      |
| 3.35 | KNRW 508/511/8               | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych  | kpl | 1      |
| 4    | Element                      | <b>Pomieszczenie - wejście</b>  |     |        |
| 4.1  | Kalkulacja własna            | Zdjęcie wykładziny - sztuczna trawa   | m2  | 4,11   |
| 4.2  | KNR 401/211/3 analogia       | Skucie nierówności betonu, głębokość do 5-cm w podłogach - wykucie w betonie otworu pod wycieraczkę<br>R = 0,450 M = 1,000 S = 1,000                | m2  | 4,11   |
| 4.3  | NNRNKB<br>202/1134/1 (1)     | Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome   | m2  | 4,11   |
| 4.4  | KNR 12/1118/1                | Przygotowanie podłoża - wyrównanie  | m2  | 4,11   |
| 4.5  | NNRNKB<br>202/2807/5 (2)     | Posadzki wielobarwne z płytek ceramicznych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10-m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30             | m2  | 3,61   |
| 4.6  | NNRNKB<br>202/1123/5         | Cokoliki z płytek terakotowych zaprawie w pomieszczeniach ponad 8-m2, cokoliki z płytek wys. 15 cm  | m   | 4,12   |
| 4.7  | KNR 202/1219/3               | Wycieraczki do obuwia typowe o wymiarach 50x100 cm  | szt | 1      |
| 4.8  | KNR 403/1134/1               | Demontaż opraw świetłóvkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym   | szt | 1      |
| 4.9  | KNRW 508/511/8               | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłóvkowych  | kpl | 1      |
| 4.10 | KNR 202/815/3                | Gładz gipsowa na ścianach, 1-warstwowa  | m2  | 16,33  |
| 4.11 | KNR 202/815/5                | Gładz gipsowa na sufitach, 1-warstwowa  | m2  | 4,11   |
| 4.12 | NNRNKB<br>202/1134/2 (1)     | Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe   | m2  | 16,33  |
| 4.13 | NNRNKB<br>202/1134/1 (1)     | Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome   | m2  | 4,11   |
| 4.14 | KNR 401/1204/2               | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne   | m2  | 16,33  |
| 4.15 | KNR 401/1204/1               | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 2-krotne sufity wewnętrzne   | m2  | 4,11   |

| nr   | nazwa                    | opis robót   | mi        | kosz  |
|------|--------------------------|--|-----------|-------|
| 5    | Element                  | <b>Pomieszczenie - korytarz i dwa pomieszczenia dodatkowe</b>  |           |       |
| 5.1  | KNR 401/348/5            | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły   | m2        | 22,64 |
| 5.2  | KNR 401/354/7            | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2-m2 - demontaż drzwi   | szt       | 2     |
| 5.3  | KNR 401/811/7            | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej  | m2        | 11,74 |
| 5.4  | KNR 401/818/5            | Zerwanie posadzki dywanowej  | m2        | 12,43 |
| 5.5  | KNR 401/108/13           | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruz ceglany  | m3        | 4,19  |
| 5.6  | KNR 401/108/16           | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1-km, gruz (kol.13-15)<br>Krotność=4   | m3        | 4,19  |
| 5.7  | Kalkulacja własna        | Oplata za utylizację gruzu   | m3        | 4,19  |
| 5.8  | KNR 12/1118/1            | Przygotowanie podłoża - wyrównanie po skutych płytkach i rozebranych ścianach  | m2        | 12,76 |
| 5.9  | NNRNKB<br>202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome  | m2        | 25,19 |
| 5.10 | NNRNKB<br>202/2808/5 (2) | Posadzki z płytek ceramicznych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10-m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30                                   | m2        | 25,19 |
| 5.11 | NNRNKB<br>202/1123/5     | Cokołiki z płytek terakotowych zaprawie w pomieszczeniach ponad 8-m2, cokołiki z płytek wys. 15 cm   | m         | 18,50 |
| 5.12 | KNR 401/1206/4<br>(2)    | Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, parapety, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne   | m2        | 1,67  |
| 5.13 | KNR 202/815/3            | Gładz gipsowa na ścianach, 1-warstwowa   | m2        | 69,44 |
| 5.14 | KNR 202/815/5            | Gładz gipsowa na sufitach, 1-warstwowa   | m2        | 25,19 |
| 5.15 | NNRNKB<br>202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe  | m2        | 69,44 |
| 5.16 | NNRNKB<br>202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome  | m2        | 25,19 |
| 5.17 | KNR 401/1204/2           | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne  | m2        | 69,44 |
| 5.18 | KNR 401/1204/1           | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne  | m2        | 25,19 |
| 5.19 | KNRW 508/511/8           | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłokowych  | kpl       | 3     |
| 6    | Element                  | <b>Pomieszczenie - wc dla personelu</b>  |           |       |
| 6.1  | KNR 401/819/15           | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  | m2        | 10,87 |
| 6.2  | KNR 401/811/7            | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej  | m2        | 3,00  |
| 6.3  | KNR 402/235/6            | Demontaż umywalki  | kpl       | 2     |
| 6.4  | KNR 402/132/1            | Demontaż baterii, umywalkowej  | szt       | 2     |
| 6.5  | KNR 402/235/8            | Demontaż ustępu z miską fajansową  | kpl       | 1     |
| 6.6  | KNR 401/108/13           | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruz ceglany  | m3        | 0,28  |
| 6.7  | KNR 401/108/16           | Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1-km, gruz (kol.13-15)   | m3        | 0,28  |
| 6.8  | Kalkulacja własna        | Oplata za utylizację gruzu   | m3        | 0,28  |
| 6.9  | KNR 12/829/1             | Przygotowanie podłoża - wyrównanie po skutych płytkach ściennych   | m2        | 10,87 |
| 6.10 | KNR 12/1118/1            | Przygotowanie podłoża - wyrównanie po skutych płytkach na podłodze   | m2        | 3,00  |
| 6.11 | NNRNKB<br>202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe - pod płytki i malowanie   | m2        | 23,87 |
| 6.12 | NNRNKB<br>202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome - sufit i podłoga<br>Krotność=2  | m2        | 3,00  |
| 6.13 | KNR 12/829/7             | Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej   | m2        | 14,87 |
| 6.14 | NNRNKB<br>202/2808/5 (2) | Posadzki z płytek ceramicznych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10-m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30                                   | m2        | 3,00  |
| 6.15 | KNR 202/815/3            | Gładz gipsowa na ścianach, 1-warstwowa   | m2        | 9,00  |
| 6.16 | KNR 202/815/5            | Gładz gipsowa na sufitach, 1-warstwowa   | m2        | 3,00  |
| 6.17 | KNR 401/1204/2           | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne  | m2        | 9,00  |
| 6.18 | KNR 401/1204/1           | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne  | m2        | 3,00  |
| 6.19 | KNR 401/1209/10<br>(2)   | Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0-m2   | m2        | 8,73  |
| 6.20 | KNR 401/919/20           | Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z sztyldami   | szt       | 2     |
| 6.21 | KNR 14/2011/1 (1)        | Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa - obudowa pionu kanalizacyjnego | m2        | 2,64  |
| 6.22 | KNR 401/354/13           | Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych  | szt       | 1     |
| 6.23 | KNR 401/322/2            | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne  | szt       | 1     |
| 6.24 | KNRW 215/233/3           | Ustęp z płuczką, typu "kompakt"  | kpl       | 1     |
| 6.25 | KNR 215/221/2 (1)        | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym   | szt       | 1     |
| 6.26 | KNRW 215/230/5           | Postument porcelanowy do umywalki  | kpl       | 1     |
| 6.27 | KNR 215/115/2            | Bateria umywalkowa stojąca Dn 15-mm  | szt       | 1     |
| 6.28 | KNR 215/107/1            | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do baterii, Dn:15-mm   | szt       | 2     |
| 6.29 | KNR 215/107/6            | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa Fi 15-mm   | szt       | 1     |
| 6.30 | KNR 215/208/3            | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm  | podejście | 1     |
| 6.31 | KNR 215/208/5            | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm   | podejście | 1     |
| 6.32 | KNR 215/112/1            | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowej, Dn 15-mm   | szt       | 2     |
| 6.33 | KNR 215/121/1            | Urządzenie do podgrzewania wody  | kpl       | 1     |

| nr   | Podstawa                | Opis robot  | vm        | msc   |
|------|-------------------------|---|-----------|-------|
| 7    | Element                 | <b>Pomieszczenie - wc dla osób niepełnosprawnych</b>  |           |       |
| 7.1  | KNR 401/818/5           | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  | m2        | 5,40  |
| 7.2  | KNR 401/303/2 (1)       | Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły   | m2        | 5,48  |
| 7.3  | KNR 401/711/3 (2)       | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu) | m2        | 10,96 |
| 7.4  | KNR 202/1016/1 (1)      | Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzlokalowych - "100"   | szt       | 1     |
| 7.5  | KNR 202/1017/2          | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6-m2  | m2        | 2,05  |
| 7.6  | NNRNKB 202/1134/2 (1)   | Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe - pod płytki i malowanie  | m2        | 19,84 |
| 7.7  | NNRNKB 202/1134/1 (1)   | Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome - sufit i podłoga<br>Krotność=2   | m2        | 10,8  |
| 7.8  | KNR 12/829/7            | Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej  | m2        | 16,63 |
| 7.9  | NNRNKB 202/2808/5 (2)   | Posadzki z płytek ceramicznych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10-m2, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30  | m2        | 6,18  |
| 7.10 | KNR 202/815/3           | Gładz gipsowa na ścianach, 1-warstwowa  | m2        | 16,22 |
| 7.11 | KNR 202/815/5           | Gładz gipsowa na sufitach, 1-warstwowa  | m2        | 6,18  |
| 7.12 | KNR 401/1204/2          | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne   | m2        | 16,22 |
| 7.13 | KNR 401/1204/1          | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne   | m2        | 6,18  |
| 7.14 | Kalkulacja własna       | Wykonanie przedłużenia wentylacji   | szt       | 1     |
| 7.15 | KNR 401/322/2           | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne   | szt       | 1     |
| 7.16 | KNR 401/1206/4 (2)      | Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, parapet wewnętrzny, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne  | m2        | 0,84  |
| 7.17 | Kalkulacja własna       | Montaż foli samoprzylepnej - maskującej na oknie  | m2        | 2,03  |
| 7.18 | Kalkulacja własna       | Przesunięcie grzejnika  | szt       | 1     |
| 7.19 | KNRW 215/233/3          | Ustęp z płuczka, typu "kompakt"   | kpl       | 1     |
| 7.20 | KNR 215/221/2 (1)       | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym  | szt       | 1     |
| 7.21 | KNR 215/115/2           | Bateria umywalkowa stojąca Dn 15-mm   | szt       | 1     |
| 7.22 | KNR 215/104/1           | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 15-mm  | m         | 5,00  |
| 7.23 | KNR 215/205/2           | Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm   | m         | 3,00  |
| 7.24 | KNR 215/205/4           | Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm  | m         | 2,50  |
| 7.25 | KNR 215/107/1           | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do baterii, Dn:15-mm  | szt       | 2     |
| 7.26 | KNR 215/107/6           | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa Fi 15-mm  | szt       | 1     |
| 7.27 | KNR 215/208/3           | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm   | podejście | 1     |
| 7.28 | KNR 215/208/5           | Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm  | podejście | 1     |
| 7.29 | KNR 215/112/1           | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15-mm   | szt       | 2     |
| 7.30 | KNR 202/1219/4 analogia | Montaż uchwyty dla osób niepełnosprawnych   | szt       | 3     |
| 7.31 | KNR 215/121/1           | Urządzenie do podgrzewania wody   | kpl       | 1     |
| 7.32 | KNRW 508/511/8          | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych  | kpl       | 1     |
| 8    | Element                 | <b>Roboty różne</b>   |           |       |
| 8.1  | KNR 401/1212/19 (2)     | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne  | m2        | 16,80 |
| 8.2  | KNR 401/1212/28 (2)     | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-mm, 2-krotne  | m         | 50,70 |
| 8.3  | Kalkulacja własna       | Drobne roboty elektryczne   | kpl       | 1     |
| 8.4  | Kalkulacja własna       | Demontaż istniejącej furtki stalowej i montaż nowej furtki z elektrozaczepem o wym. 1,10x1,50   | szt       | 1     |