

ZAŁĄCZNIK NR 4
PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | ilość | | Razem |
|-----|---------------------|---|----|------------|----------|--------|
| | | | | południowa | północna | |
| 1 | KNR O-17 2608-01 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką- moką oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 237,74 | 250,48 | 488,22 |
| 2 | KNR O-17 2608-03 | Przygotowanie podłoża – gruntowanie preparatem wzmacniającym | m2 | 237,74 | 250,48 | 488,22 |
| 3 | KNR O-17 2610-02 | Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-moką wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki- 12cm (tynk akrylowy) | m2 | 165,03 | 153,51 | 318,54 |
| 4 | KNR O-17 2610-02 | Ocieplenie ścian (fundament) budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-moką wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki- 10cm (tynk mozaikowy) | m2 | 29,17 | 26,32 | 55,49 |
| 5 | KNR O-17 2610-02 | Ocieplenie ścian budynków (fundament) z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-moką wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki- 5cm (tynk akrylowy) | m2 | 15,47 | 43,23 | 58,7 |
| 6 | KNR O-17 2610-02 | Ocieplenie ścian budynków (oscieże) z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-moką wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki- 2cm | m2 | 16,45 | 16,86 | 33,31 |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|---|----|--------|--------|--------|
| 7 | KNR 2-02 1610-01 | Rusztowanie ramowe przyścienne RR -1/30 wys.do 10m obmiar | m2 | 260,25 | 276,25 | 536,5 |
| 8 | NNRNKB 202 2613- 01 | Wstawienie narożników aluminiowych z siatką (okna ,drzwi, gzymsy) | mb | 243,18 | 247,76 | 490,94 |
| | KNR 4- 01W 820- 07 | Montaż parapetów z blachy (20*1,4+12*0,87+2*1,32)*0,32 | m2 | 13,15 | 10,2 | 23,35 |
| 12 | KNR AT- 310502-03 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy - wykonany ręcz-nie boki przy szczytach | m2 | 4,55 | | 4,55 |